



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึงหนองป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา กลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึงหนองป่าช้า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนดินจากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึงหนองป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๑๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE๑:๑) หรือมีริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อลอด คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๖ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๓ แบบ ปร.๕
 - ๕.๔ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางกัลยกร	ครองเคหา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.ช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒	นายภิวรรษ	กุลจิตติอัมพร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.สีดา ช่วยราชการตำแหน่งนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๖.๓	นางสาวจินต์นิภา	คำยอด	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง	เป็น กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม.๙๑๓๐๓/

วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบข่ายงานและราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๔๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณากำหนดรูปแบบและรายการ โครงการดังกล่าวแล้วโดยอ้างอิงตามดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล ณ ช่วงราคาลิตรละ ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท โดยอ้างอิงวัสดุต้นทุนการก่อสร้างรวมค่าขนส่งและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ใช้อัตราค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๓๓๒/๑๓๔ ลว ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และใช้อัตราค่า FACTOR F ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ที่ มท.๐๔๓๓.๒/๑๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประเภทงาน ทาง ปากฎว่า ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบ อบต.โนนประดู่กำหนด เลขที่ ๐๓/๒๕๖๖ โครงการดังกล่าว มีราคาค่างานปัจจุบัน จำนวน ๒๕๒,๐๐๐ - บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๘,๐๐๐- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกัญญา ครอบเคหา)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภีรเดช กุลจิตติอัมพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.สีดา ช่วยราชการ

ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.โนนประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจินตนิภา คำยอด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

(ลงชื่อ).....

(นายวีรวิทย์ เคียนจันทริค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ข้อพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
งานวางท่อกลม ค.ส.ล. (แบบเลขที่ 02-101)

ความลึกดินถมหลังท่อเฉลี่ย 0.30 เมตร

รายละเอียด	หน่วย	ขนาด Ø ท่อ (ม.)							
		0.30	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.20	1.50
ค่าท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3)	บาท/ม.	299.07	429.91	579.44	682.24	1,196.26	1,850.47	2,878.50	4,859.81
ค่าขนส่ง									
ขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน									
ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเทียวละ	บาท	300	300	300	300	300	300	300	300
ระยะทางขนส่ง	ก.ม.	2	2	2	2	2	2	2	2
ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลง/เทียว	บาท/เทียว	433.38	433.38	433.38	433.38	433.38	433.38	433.38	433.38
จำนวนท่อ/เทียว	ม.	48	32	24	24	18	10	8	5
ค่าขนส่งเฉลี่ย	บาท/ม.	9.03	13.54	18.06	18.06	24.08	43.34	54.17	86.68
งานดินชุด									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.638	0.786	1.014	1.248	1.843	2.622	3.42	4.838
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22
ค่างาน	บาท/ม.	14.18	17.46	22.53	27.73	40.95	58.26	75.99	107.50
งานทรายหยาบรองพื้น									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.038	0.041	0.047	0.052	0.064	0.079	0.09	0.108
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	679.81	679.81	679.81	679.81	679.81	679.81	679.81	679.81
ค่างาน	บาท/ม.	25.83	27.87	31.95	35.35	43.51	53.70	61.18	73.42
งานคอนกรีตหยาบรองพื้น									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.075	0.081	0.093	0.104	0.128	0.157	0.180	0.215
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	1,887.61	1,887.61	1,887.61	1,887.61	1,887.61	1,887.61	1,887.61	1,887.61
ค่างาน	บาท/ม.	141.57	152.90	175.55	196.31	241.61	296.35	339.77	405.84
งานปูนทรายยาแนว									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.014	0.018	0.022	0.025	0.033	0.041	0.048	0.060
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00
ค่างาน	บาท/ม.	29.18	37.51	45.85	52.10	68.77	85.44	100.03	125.04
งานบดอัดดินถมกลับหลังท่อ									
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.4	0.453	0.553	0.65	0.881	1.218	1.499	1.971
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74
ค่างาน	บาท/ม.	19.10	21.63	26.40	31.03	42.06	58.15	71.56	94.10
รวมค่างานต้นทุน	บาท/ม.	537.95	700.82	899.78	1,042.82	1,657.24	2,445.72	3,581.21	5,752.38

ลงชื่อ

(นางกัญญาพร ครอบงำ)

ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายภิวัตน์ กุลจิตติอมพร)

ดา ช่วยราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวจันทิภา คำยอด)




ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓
บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกัลยกร ครอบเคหา	ประธานกรรมการ		
๒	นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร	กรรมการ		
๓	นางสาวจินต์นิภา ค่ายอด	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางกัลยกร ครอบเคหา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓
บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบข่ายงานและราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่
อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๔๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานฯ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชา
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินที่ตั้งไว้
๒๔๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ

๒) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๓๓๒/ว๑๓๔ ลว ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓) ราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซล ช่วงราคาริตรละ ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท เป็นราคาต้นทุนค่า
ขนส่ง ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริง
ในท้องตลาด

รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบราคาตามท้องตลาดจึงขอให้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลที่น่ามาพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ มีข้อมูลสิ่งใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อ พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการ จาก การตรวจสอบข้อมูลที่ช่างได้นำเสนอแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลประกอบที่สมเหตุสมผลและ ใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันในการพิจารณาแล้ว จึงสมควรกำหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอข้อมูลอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
คณะกรรมการ ไม่มี
ประธานฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ กระผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณากำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัด บ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าชาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในราคาปัจจุบัน จำนวน ๒๕๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ **สูงกว่า** งบประมาณที่ตั้งไว้เป็น จำนวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน รายละเอียด ตาม แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ
๒. เห็นควรเสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๕๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวจินตนิภา คำยอด)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกัลยกร ครองเคหา)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประจักษ์ ถึง หนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประจักษ์ ตำบลโนนประจักษ์ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 710 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,775 ลูกบาศก์เมตร และงานวางท่อลอด คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนประจักษ์ ตำบลโนนประจักษ์ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์ ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ทอ. ๗๖.๐๑-๑๐๑, ทอ. ๗๖๖.๐๒-๑๐๑ ตามปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่.....1๖.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	182,833.98	1.3624	249,093.01	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				252,093.01	
คิดเป็นเงินเพียงงบประมาณ				252,000.00	
สรุป					
สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน					

พื้นที่ 1,775.00 ลบ.ม. เฉลี่ย 140.33 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกัญญา ครอบเคหา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริวัชร กุลจิตติธัมพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสีดา

ช่วยราชการตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.โนนประจักษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจินตนิภา คำยอด)

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างงานถนนดินคันทาง

สาย จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง ท้องป่าข้าราชการณะประยงค์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ ต.โนนประดู่ อ.สี

อยู่ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา เขตผดุง ปกติ ราคาบ้านไม้ต่อ 34.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.L.R) 0 % เงินจ่ายล่วงหน้า 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)			ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
					รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +จากฟาง	รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +จากฟาง			
1	ดินถม	ลบ.ม.	ต.โนนประดู่ อ.สีดา	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00	สิบล้อราคาตลาด	
2	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	ต.โนนประดู่ อ.สีดา	35.00	-	5	-	23	-	22.68	57.68	สิบล้อราคาตลาด	
3	ลูกรัง	ลบ.ม.	อ.สีดา	30.00	10	-	51	-	-	50.75	80.75	สิบล้อราคาตลาด	
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	460.00	-	-	-	-	-	-	460.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
5	หินคลุก	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	135.00	-	-	-	-	233	233.01	368.01	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
6	หินย่อยเบอร์ 1 (หินผสมคอนกรีต)	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	291.00	-	-	-	-	233	233.01	524.01	*	
7	หิน 1"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	270.00	-	-	-	-	233	233.01	503.01	*	
8	หิน 3/4"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	302.67	-	-	-	-	233	233.01	535.68	*	
9	หิน 1/2"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	256.08	-	-	-	-	233	233.01	489.09	*	
10	หิน 3/8"	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	226.00	-	-	-	-	233	233.01	459.01	*	
11	หินฝุ่น	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	150.00	-	-	-	-	233	233.01	383.01	*	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,700.00	-	-	-	-	-	-	2,700.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
13	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,951.87	-	-	-	-	-	-	2,951.87	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
14	ยางพาราครอยต่อคอนกรีต (JOINT SEALER)	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	45.00	-	-	-	-	-	-	45.00	สิบล้อราคาตลาด	
15	เหล็กเสริม RB6 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	25,469.40	-	-	-	-	-	-	25,469.40	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกัญญา ครอบงำ) (นางกัญญา ครอบงำ) (นางสาวจินตนิภา ค้ำยอด)

สุนชน ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ (นางสาวจินตนิภา ค้ำยอด) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

พด.สีดา ช่วยราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา อ.

**แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างงานถนนดินทับทาง

สาย จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึง หนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ ต.โนนประดู่ อ.สี
อยู่เบื้องหลังจังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 34.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 0 % เงินจ่ายล่วงหน้า 6 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ		ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)			ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			รวม	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
				ที่แหล่ง (บาท)	ที่แหล่ง (บาท)	รถกล้อ	รถกล้อ + จากฟาง	รถกล้อ	รถกล้อ + จากฟาง	รถกล้อ	รถกล้อ + จากฟาง			
16	เหล็กเสริม RB9 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	24,722.34	-	-	-	-	-	-	-	-	24,722.34	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
17	เหล็กเสริม RB12 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	25,627.26	-	-	-	-	-	-	-	-	25,627.26	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
18	เหล็กเสริม RB15 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	25,436.47	-	-	-	-	-	-	-	-	25,436.47	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
19	เหล็กเสริม RB19 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	24,561.05	-	-	-	-	-	-	-	-	24,561.05	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
20	เหล็กเสริม DB12 (SD30)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	24,259.07	-	-	-	-	-	-	-	-	24,259.07	สีบราคาตลาด
21	เหล็กเสริม DB16 (SD30)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	23,897.52	-	-	-	-	-	-	-	-	23,897.52	สีบราคาตลาด
22	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 ม.ม.# 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	35.60	-	-	-	-	-	-	-	-	35.60	สีบราคาตลาด
23	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 ม.ม.# 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	26.60	-	-	-	-	-	-	-	-	26.60	สีบราคาตลาด
24	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	103.32	-	-	-	-	-	-	-	-	103.32	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
25	กระดาษขานอ้อยขุบน้ำมัน ทหนา 20 มม.	แผ่น	อ.เมืองนครราชสีมา	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	สีบราคาตลาด
26	ไม้กระดาน	ลบ.พ.	อ.เมืองนครราชสีมา	657.90	-	-	-	-	-	-	-	-	657.90	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
27	ไม้เต่า	ลบ.พ.	อ.เมืองนครราชสีมา	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66
28	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (Ø 4" x 4.00 ม.)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	สีบราคาตลาด
29	น้ำมันททาไม่แบบ	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	สีบราคาตลาด
30	ตะปู	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางกัญญา คุตติธรรมพร)
 (นางกัญญา คุตติธรรมพร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวจินตนิภา คำยอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

พ.ส.ช. ผู้ช่วยราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา อ.

**แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างงานถนนดินคันทาง

สาย จากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประจักษ์ ถึง หมองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประจักษ์ ต.โนนประจักษ์ อ.สี
อยู่ใบทองที่จังหวัด นครราชสีมา เขตมณฑล ปกติ ราคามั้วไม้โซล่า 34.50 บาท/กิโล

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 0 % เงินจ่ายล่วงหน้า 6 %
เงินประกันผลงานทำ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)			ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
					รถทลิ่ง	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +รถพ่วง	รถทลิ่ง	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +รถพ่วง			
31	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	299.07	-	-	-	-	-	-	299.07	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
32	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	429.91	-	-	-	-	-	-	429.91	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
33	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.50 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	579.44	-	-	-	-	-	-	579.44	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
34	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	682.24	-	-	-	-	-	-	682.24	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
35	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	1,196.26	-	-	-	-	-	-	1,196.26	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
36	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	1,850.47	-	-	-	-	-	-	1,850.47	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
37	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,878.50	-	-	-	-	-	-	2,878.50	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
38	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.50 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	4,859.81	-	-	-	-	-	-	4,859.81	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
39	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" (ชั้น 8.5)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	177.57	-	-	-	-	-	-	177.57	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
40	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" (ชั้น 8.5)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	389.72	-	-	-	-	-	-	389.72	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
41	เหล็ก L 50x50x4 ม.ม.	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	460.00	-	-	-	-	-	-	460.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.พ. 66	
42	เหล็ก FLAT BAR 44x9 ม.ม.	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	สีบราคาตลาด	
43	ผ้าอ้อมเหล็กท่อ	ผ้า	อ.เมืองนครราชสีมา	5,500.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	สีบราคาตลาด	
44	METAL CAP	ชุด	อ.เมืองนครราชสีมา	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00	สีบราคาตลาด	
45	แผ่นพลาสติก กว้าง 0.70 ม.	เมตร	อ.เมืองนครราชสีมา	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00	สีบราคาตลาด	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกัญญา ครอบงำ) (นายภิรมย์ กุศลจิตอันพร) (นางสาวิตรี จันทิมา ค้ำยอด)

นุชน ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ (นางสาวิตรี จันทิมา ค้ำยอด) ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

ทต.สีดา ช่วยราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา อ.

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

. งานรื้อผิวลาดยางเดิม

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	=	5.00	ซ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ : ผิว AC 5 ซ.ม.)	=	11.75	บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	=	0.05	ลบ.ม.
ส่วนขยาย = 0.05 x 1.70	=	0.085	ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ-ดินและตัก) = 0.085 x 42.16	=	3.58	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 2 ก.ม. = 0.085 x 14.36	=	1.22	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	16.55	บาท/ตร.ม.

. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00	ซ.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.15 x 1.70	=	0.255	ลบ.ม.
ค่าหุบกอนกรีตเดิม	=	400.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าหุบกอนกรีต = 0.15 x 400.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ-ดินและตัก) = 0.255 x 42.16	=	10.75	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 2 ก.ม. = 0.255 x 14.36	=	3.66	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	74.41	บาท/ตร.ม.

. งานถางป่าชุดต่อ

ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	1.78	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	1.78	บาท/ตร.ม.

ขนาดกลาง

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	3.79	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	3.79	บาท/ตร.ม.

ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	5.72	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	5.72	บาท/ตร.ม.



(นางกัญญากร ครองเขตหา)



(นายภิวัชร กุลจิตติอัมพร)



(นางสาวจันทิภา ค้ายอด)

มขน ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กต.เสีดา ช่วยราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา อ'

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

. งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัด)	=	13.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	13.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 13.00×1.60	=	20.80	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	47.74	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	68.54	บาท/ลบ.ม.

. งานวัสดุคัดเลือก

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัด)	=	35.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	22.68	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	57.68	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 57.68×1.60	=	92.29	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บดทับ)	=	57.29	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	149.58	บาท/ลบ.ม.

. งานลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัด)	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	50.75	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	80.75	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 80.75×1.60	=	129.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บดทับ)	=	57.29	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	186.49	บาท/ลบ.ม.

. งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัด)	=	135.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	233.01	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	368.01	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 368.01×1.50	=	552.02	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทางหินคลุก : ผสม)	=	25.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทางหินคลุก : บดทับ)	=	90.43	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	667.73	บาท/ลบ.ม.




(นางกัลยกร ครองเคหา)

มขน ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่าย



(นายภิวัชร กุลจิตตอมพร)

ทต.เสิดา ช่วยราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา อ'



(นางสาวจันทินา คำยอด)

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัก)	=	460.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	460.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 460.00 x 1.40	=	644.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ 75%)(งานดินคันทาง : บดทับ) = 47.74 x 0.75	=	35.81	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	679.81	บาท/ลบ.ม.

งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ

ดินเค็ม-ลูกรัง

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	11.34	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	11.34	บาท/ตร.ม.

หินคลุก

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	14.65	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	14.65	บาท/ตร.ม.

ผิว AC

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	11.75	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	11.75	บาท/ตร.ม.

ปูนทรายยาแนวท่อ ปริมาตร 1 ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์ 400 ก.ก. x 1.05 = 420.00 x 2.70	=	1,134.00	บาท/ลบ.ม.
ทราย 1.00 ลบ.ม. x 1.20 = 1.20 x 460.00	=	552.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ*	=	398.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	2,084.00	บาท/ลบ.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

คอนกรีต 1 : 3 : 5 ปริมาตร 1 ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์ 240 ก.ก. x 1.05 = 252.00 x 2.70	=	680.40	บาท/ลบ.ม.
ทราย 0.520 ลบ.ม. x 1.20 = 0.62 x 460.00	=	285.20	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต 0.870 ลบ.ม. x 1.15 = 1.00 x 524.01	=	524.01	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ*	=	398.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	1,887.61	บาท/ลบ.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)



(นางกัลยกร ครองเคหา)

মনন শানাদুগার রিকসারসারনথনুঔানয়



(นายกวีรัช กุลจิตติอัมพร)

ক.সীদা সূয়রাসারনতাননং নায়সংসায়সা অ



(นางสาวจันทน์ภา คำยอด)

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง