



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
หมู่ที่ ๖ บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
หมู่ที่ ๖ บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคันคลองพร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ ๒๔,๘๒๓.๗๕ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสาม
บาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน
๒๔,๘๒๓.๗๕ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

จึงประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมคันคลองพร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๔,๘๒๓.๗๕ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน งบประมาณ ๒๔,๘๒๓.๗๕ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายกฤษณ์	ไปแดน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็นประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวไอรินลดา	ชาวนา	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	เป็นกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5 (ก)

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมคันคลองพร้อมวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเลข 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานจัดหารวัสดุก่อสร้าง	11,199.77	1.0700	11,983.75	
2	ประเภทงานชลประทาน	9,678.88	1.3266	12,840.00	Factor F คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-		24,823.75	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			24,823.75	
	(ตัวอักษร)	(สองหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			

ประมาณราคา

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายสุเมษา สิริโสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ชัย ไปแดน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานาอนุการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ชัย ไปแดน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานาอนุการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมคันคลองพร้อมวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเสว หมู่ 6 ตำบลโนนประจักษ์ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย กงช่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานท่อลอดคดลม คสล.								
1	งานดินขุด	4.90	ลบ.ม.	-	-	168.00	823.20	823.20	ราคาน้ำมันดีเซล 40.00-40.99บาท
2	ท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	7.00	ท่อน	700.93	4,906.51	416.35	2,914.45	7,820.96	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	510.00	127.50	168.00	42.00	169.50	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	2,411.21	1,205.61	327.00	163.50	1,369.11	
	ทรายหยาบถมหลังท่อ	1.50	ลบ.ม.	510.00	765.00	168.00	252.00	1,017.00	
	2. งานชลประทาน								
1	งานกฤษฎทางถางป่า (ขนาดเบา)								
2	งานขุดหรือคันทางเดิมพร้อมเกรดบดอัดแน่น								
3	งานดินถม(ขุดขน)	475.85	ลบ.ม.	-	-	20.34	9,678.88	9,678.88	
	1. งานท่อลอดคดลม คสล.							11,199.77	
	2. งานชลประทาน							9,678.88	
	รวมเป็นค่างานต้นทุนดำเนินการทั้งสิ้น							20,878.65	

หมายเหตุอ้างอิง ใช้ราคากลางพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือนมิถุนายน 2569

และราคาสืบจากท้องที่อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายสุเมฆา สิริโสม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ชัย ไปแดน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ชัย ไปแดน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโนนประจักษ์

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปูน						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.20	0.16	0.20	1.36	1.40
	ค่าฉาบฉวยและล้มน้	ตร.ม.	2.51	0.33	0.41	2.84	2.92
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.64	2.97	3.71	22.61	23.35
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	47.83	12.96	16.20	60.79	64.03
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	69.71	25.71	32.14	95.42	101.85
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	22.21	4.20	5.25	26.41	27.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	17.13	3.02	3.78	20.15	20.91
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.67	2.67	3.34	20.34	21.01
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.07	1.70	2.13	9.77	10.20
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.25	3.34	4.18	36.59	37.43
	ค่าคืนและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.51	5.18	6.48	45.69	46.99
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.46	4.08	-	32.54	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	56.62	21.60	-	78.22	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	54.70	12.46	-	67.16	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราคา				
	ค่าคืนและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.63	5.75	7.19	44.38	45.82
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.87	10.80	13.50	46.67	49.37
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.86	10.80	13.50	50.66	53.36
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	40.54	11.40	14.25	51.94	54.79
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	44.59	11.40	14.25	55.99	58.84
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.78	0.08	-	0.86	-

